Installationsinformation

Standardinstallation 11 kW exklusive CTEK Njord Go

Installation av laddbox på vägg

Kabellängd upp till 10 meter (5x2,5 mm^2)

Inkoppling av laddbox

Drifttagning av laddbox

Håltagning av en yttervägg samt en innervägg

Garanti på installation 5 år

Funktionstest av laddboxens funktionalitet

Resekostnad 8 mil tur-och-retur

Standardinstallation CTEK Njord Go

Montering av laddbox på vägg

Besiktning av befintligt 3-fasuttag

Resekostnad 8 mil tur-och-retur

Förutsättningar

Gräv,schakt och återställning ingår ej

Uppsäkring av elcentraleller utbyggnad/flytt av elcentral ingår ej

Håltagning genom betongvägg ingår ej

Hjälpmedel som exempelvis lift och ställning ingår ej

Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid 07.00-16.00

Skattereduktion för Grön Teknik

Grön Teknik är en skattereduktion för privatpersoner som du kan få isamband med installation av solceller, installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Avdraget görs direkt på fakturan från oss. Läs mer om skattereduktionen och vilka regler som gäller på www.skatteverket.se.

Priser på extra arbete/materiel *(Inklusive moms och efter skattereduktion Grön Teknik)*

Extra håltagning i trä / gips	250:-
Extra håltagning betong	300:-
Höjning av huvudsäkring i samband med installation	995:-
Bomkörning debiteras med	2500:-
Kapsling inomhus för personskydsbrytare ink montering	800:-
Kapsling utomhus för personskyddsbrytare ink montering	950:-
Montering av kabelskydd. Pris/meter	150:-
Tillkommande kostnad/meter 5-ledare 2,5 mm^2 kabel	160:-
Uppgradering av standardinstallation till 22kW	850:-
Tillkommande kostnad/meter 5-ledare 6 mm^2 inklusive installation	200:-
Tillkommer för milutöver de 80 km som ingår i avtalet. Totalkostnad/km inklusive bilkostnad och restid	13:-
Löpande kostnad elektriker, pris/timme (t.ex. håltagning betong)	450:-

Tillkommande arbete utöver ovanstående sker på löpande räkning. Kontakta installatören för kostnadskonsultation. Merkostnader utöver standardinstallation faktureras slutkund. Installatören är ansvarig att informera slutkund om eventuella merkostnader om kriterierna för standardinstallation inte uppfylls. Vid underskrift godtar du som beställare eventuella merkostnader.Samtliga priser ovan är efter skattereduktion Grön Teknik ide fall kostnaderna uppfyller kravenför Grön Teknik. Priserna gäller från 1 april 2026.