

Välj rätt laddbox – se priser på bilja.se



	DEFA	DEFA	Webasto	Charge Amps	Charge Amps
Namn	Installerat & klart - Ladda Hemma S	Installerat & klart - Ladda Hemma L	Installerat & klart Pure	Installerat & klart Halo 3,7 kW	Installerat & klart Halo 11 kW
Anslutning (Typ-2)	Välj: Fast kabel eller uttag	Välj: Fast kabel eller uttag	Fast kabel	Fast kabel	Fast kabel
Styrka	3,7–7,4 kW	11 kW	3,7–11 kW	3,7 kW	11 kW
Energimätare	Ja, integrerad	Ja, ej integrerad	Nej	Ja, integrerad	Ja, integrerad
DC-skydd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Inbyggd jordfelsbrytare typ A	Ja	Ja	Nej (separat men ingår)	Ja	Ja
RFID Läsare	Ja (tillval)	Ja (tillval)	Nej	Ja	Ja
Kabellängd	ca. 5 meter	ca. 5 meter	4,5 meter	7,5 meter	7,5 meter
Uppkopplingsbar	Ja (tillval)	Ja (tillval)	Nej	Ja	Ja
Molntjänst	25 kr/mån alt. 299 kr/år	25 kr/mån alt. 299 kr/år	Nej	Ja, ingår	Ja, ingår
Lastbalansering	Ja (tillval 3.600 kr dynamisk)	Ja (tillval 3.600 kr dynamisk)	Nej	Ja (dynamisk)	Ja (dynamisk)
IP-klassning	IP 54	IP 54	IP 54	IP 67	IP 67
Schuko uttag inbyggt	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja
Garanti	3 år (även installation)	3 år (även installation)	2 år (även installation)	3 år (installation 2 år)	3 år (installation 2 år)
Vikt	2,8/3,9 kg	3,4/4,2 kg	5,5 kg	3,5 kg	3,5 kg



Detta ingår vid köp av DEFA installerat & klart:

- Upp till 10 m kabel samt dragning mellan elcentral och plats för laddbox
- Två hål/genomföringar i trä/gips/lättbetong/leca/tegel
- Dokumentation och genomgång på plats
- Framdragning av datakabel



Detta ingår vid köp av Webasto/Charge Amps installerat & klart:

- Kabellängd 15 m inkl. vit kabelkanal
- Kommunikation mellan mätare och laddbox ingår
- Körning ingår med 2x50 km från närmsta depå T/R
- Inkoppling av laddbox
- Drifttagning av laddbox
- Håltagning av 1 st. vägg

**Allt som rör bilen.
Och lite till.**

